

Przedmiar robót

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
UL. NOWOHUCKA 92A/15, 30-728 KRAKÓW
NIO 8641828620, REGON 292904287
Tel. 696488584, www.marzec-budownictwo.pl
marcin@marzec-budownictwo.pl

Projekt platformy schodowej z Sali Starzyńskiego do Sali Gagarina w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zlokalizowanym na działce nr 24/35 obr. 5-03-09 w dzielnicy Śródmieście, przy Placu Defilad 1 w Warszawie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty montażowe platformy przyschodowej

Lokalizacja: dz. nr 24/35 obr. 5-03-09 Śródmieście
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1

Kod CPV: 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5 w imieniu:
Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków

Data opracowania:
2019-07-22

Autor opracowania:
Majsak Mateusz

mgr inż. Mateusz Majsak
Mateusz
KOSZTORYSANT ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Projekt platformy schodowej z Sali Starzyńskiego do Sali Gagarina w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zlokalizowanym na działce nr 24/35 obr. 5-03-09 w dzielnicy Śródmieście, przy Placu Defilad 1 w Warszawie		
1	Element	Roboty budowlano montażowe		
1.1	KNR 401/605/1 (1)	Zabezpieczenie posadzki schodów przed zniszczeniem płytami OSB - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:3,72*4,80		17,86
		RAZEM:		17,86
			m2	17,86
1.2	KNNRW 3/301/1	Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:8,96*0,18		1,61
		RAZEM:		1,61
			m3	1,61
1.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 30·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1,61		1,61
		RAZEM:		1,61
			m3	1,61
1.4	KNNRW 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich, cegła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:8,96*0,25		2,24
		RAZEM:		2,24
			m3	2,24
1.5	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:8,96*2		17,92
		RAZEM:		17,92
			m2	17,92
1.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:17,92		17,92
		RAZEM:		17,92
			m2	17,92
1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:17,92		17,92
		RAZEM:		17,92
			m2	17,92
1.8	Kalkulacja własna	Zakup i dostawa - Platforma przyschodowa zgodna z dokumentacją projektową	kpl	1,00
1.9	Kalkulacja własna	Montaż platformy zgodnie z dokumentacją projektową oraz z wytycznymi producenta wraz z wykonaniem	kpl	1,00